

VINDEBY VAND din lokale vandforsyning		Side: 1/1
08 DDS KS	Titel: Grave og lægningsvejledning.	Dato: 27-02-2013

Grave og lægningsvejledning.

Gyldighed 2 mdr. fra den på ledningsplanen anførte dato.

FØR DER GRAVES

Ledningsdybde

Vandleddninger skal lægges i en dybde på 1,2 m., til overkant rør. Stikledningers nedgravningsdybde er det samme. Over vandleddningen lægges i 0,5 m dybde et afmærkningsbånd "Herunder vand." Over forsyningsledninger lægges også et blåt rivenet.

PE-Vandleddninger dækkes med stenfrit materiale, op til 0,25 m fra vandleddningen.

Ledninger af andet materiale, dækkes med grus, op til 0,5 m fra rør.

Ved komprimering, skal der tages passende hensyn til ledningsmaterialet. Støjejern, eternit, må ikke komprimeres før 0,5 m over ledningen. Stenfrit materiale omkring ledningen, håndstødes.

Respektafstand

Ved gravning med maskine må der regnes med en sikkerhedsafstand på 1m fra begge sider af rørets placering.

Inden gravearbejdet påbegyndes skal der i alle tilfælde håndgraves prøvehuller for at stedfæste rørs placering. **Der må ikke måles på tegningerne.**

Ved samlinger af rør, graves 0,75 m under ledningen, således at montagehullets bund ligger ca. 0,5 m under vandleddningen.

Ledningsanvisning.

Den, der udfører gravearbejdet er ansvarlig for, at vandleddningens placering afstemmes med tegningen. Der SKAL søges i LER, inden gravearbejde påbegyndes.

Jordledninger etableres og ejes af forbrugeren.

Placeringen er derfor principielt ukendt. Forbrugeren er ansvarlig for påvisning.

Hvis uheldet er ude

Hvis der under gravearbejdet opstår skader på anlægget, kontakt da straks Vindeby Vand på telefon 62226430.

Tegninger og denne skrivelse skal forefindes på arbejdsstedet, da det er Deres dokumentation for at der er indhentet ledningsoplysninger ved Vandforsyningen.

Med venlig hilsen

Vindeby Vandforsyning.

Udfærdiget af: Jacob Tjørntved Davidsen	
Godkendt af driftleder: Jacob T Davidsen.	